



## РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «31» октября 2017 г. № 309  
г. Кемерово

#### **Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоресурс» (г. Мыски) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы**

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить ООО «Водоресурс» (г. Мыски), ИНН 4253033332, инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной  
энергетической комиссии Кемеровской области

Д.В. Малюта

Приложение  
к постановлению региональной  
энергетической комиссии  
Кемеровской области  
от «31» октября 2017 г. № 309

Паспорт инвестиционной программы

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение                                                                           | ООО «Водоресурс»<br>652840, Кемеровская область, г. Мыски,<br>ул. Олимпийская, 1                                                                                            |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение                                                                                                   | Региональная энергетическая комиссия<br>Кемеровской области<br>650993, г. Кемерово, ул. Николая<br>Островского, 32                                                          |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение                                                           | Администрация Мысковского<br>городского округа<br>652840, г. Мыски, ул. Серафимовича, 4                                                                                     |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по<br>надзору в сфере защиты прав<br>потребителей и благополучия человека<br>по Кемеровской области<br>650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем  
холодного водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств**

| №<br>п/п | Наименование целевого<br>показателя                                                 | Данные, используемые для установления целевого<br>показателя                                                                                                                                                                                                                                                | Единица<br>измерения | Значение<br>на 2017 г. | Значение<br>на 2018 г. | Значение<br>на 2019 г. | Значение<br>на 2020 г. | Значение<br>на 2021 г. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1        | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      |
| 1.       | Целевой показатель качества<br>воды                                                 | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не<br>соответствующих СанПиН                                                                                                                                                                                                                                  | %                    | 5,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    |
|          |                                                                                     | Доля проб питьевой воды в распределительной<br>сети, не соответствующих СанПиН                                                                                                                                                                                                                              | %                    | 5,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    |
| 2.       | Целевые показатели надежности<br>и бесперебойности<br>водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем<br>водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                        | ед. на 1 км          | 0,070                  | 0,060                  | 0,050                  | 0,047                  | 0,039                  |
|          |                                                                                     | Аварийность централизованных систем<br>водоотведения                                                                                                                                                                                                                                                        | ед. на 1 км          | 10,29                  | 10,29                  | 10,29                  | 10,29                  | 10,29                  |
| 3.       | Целевые показатели качества<br>обслуживания абонентов                               | Среднее время ожидания ответа оператора по<br>телефону «горячей линии»                                                                                                                                                                                                                                      | мин.                 | 12                     | 12                     | 11                     | 10                     | 9                      |
|          |                                                                                     | Доля заявок на подключение, исполненная по<br>итогам года                                                                                                                                                                                                                                                   | %                    | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |
|          |                                                                                     | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в<br>общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том<br>числе, с выделением доли очищенного и<br>дренажного стока                                                                                                                                                     | %                    | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |
| 4.       | Целевой показатель очистки<br>сточных вод                                           | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект,<br>в пределах нормативов допустимых сбросов и<br>лимитов на сбросы                                                                                                                                                                                          | %                    | 20                     | 20                     | 30                     | 40                     | 50                     |
|          |                                                                                     | Доля проб сточных вод, не соответствующих<br>установленным нормативам допустимых сбросов,<br>лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к<br>видам централизованных систем водоотведения<br>раздельно для централизованной общесплавной<br>(бытовой) и централизованной ливневой систем<br>водоотведения | %                    | 85                     | 80                     | 75                     | 70                     | 70                     |

| 1  | 2                                       | 3                                                                                                                                                          | 4           | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|
|    |                                         | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть                                              | %           | 28,9 | 28,7 | 28,5 | 27,5 | 26,5 |
|    |                                         | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть        | (кВт*ч/ м³) | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 5. | Показатель энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды      | (кВт*ч/м³)  | -    | -    | -    | -    | -    |
|    |                                         | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод                | (кВт*ч/ м³) | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|    |                                         | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ м³) | -    | -    | -    | -    | -    |

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                            | Объем<br>финанси-<br>рования | Потребность в финансировании по годам |         |         |         |         | Срок<br>реализа-<br>ции, год | Источники финансирования |     |                                           |                                  | Плата за<br>подклю-<br>чение |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|          |                                                                                                                                                     |                              | 2017 г.                               | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |                              | Бюджет                   | ПДК | Аморти-<br>зация,<br>учтенная<br>в тарифе | Прибыль,<br>учтенная<br>в тарифе |                              |
|          |                                                                                                                                                     |                              |                                       |         |         |         |         |                              |                          |     |                                           |                                  |                              |
| 1        | 2                                                                                                                                                   | 3                            | 4                                     | 5       | 6       | 7       | 8       | 9                            | 10                       | 11  | 12                                        | 13                               | 14                           |
| 1        | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения                                                                   | 34088,6                      | 6889,5                                | 7094,1  | 7174,3  | 7265,9  | 5664,9  | 2017-2021                    | 30776,8                  | 0,0 | 1608,9                                    | 1702,9                           | 0,0                          |
| 1.1      | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства                                | 0,0                          | 0,0                                   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | -                            | 0,0                      | 0,0 | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0                          |
| 1.1.2    | Строительство новых сетей водоснабжения                                                                                                             | 0,0                          | 0,0                                   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | -                            | 0,0                      | 0,0 | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0                          |
| 1.1.3    | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения                                                                                   | 0,0                          | 0,0                                   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | -                            | 0,0                      | 0,0 | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0                          |
| 1.2      | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0                          | 0,0                                   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | -                            | 0,0                      | 0,0 | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0                          |
| 1.3      | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства           | 0,0                          | 0,0                                   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | -                            | 0,0                      | 0,0 | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0                          |
| 1.4      | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов     | 17432,3                      | 3578,1                                | 3783,1  | 3834,9  | 3834,9  | 2401,3  | 2017-2021                    | 14120,4                  | 0,0 | 1608,9                                    | 1702,9                           | 0,0                          |
| 1.4.1    | Реконструкция кирпичных водопроводных колодцев с заменой на ж/бетонные элементы и заменой в/разборных колонок центральная часть г. Мыски            | 1149,4                       | 243,1                                 | 151,0   | 251,7   | 201,4   | 302,1   | 2017-2021                    | 0,0                      | 0,0 | 1149,4                                    | 0,0                              | 0,0                          |
| 1.4.2    | Реконструкция кирпичных водопроводных колодцев с заменой на ж/бетонные элементы и заменой в/разборных колонок п. Ключевой г. Мыски                  | 704,9                        | 100,7                                 | 151,0   | 151,0   | 151,0   | 151,0   | 2017-2021                    | 0,0                      | 0,0 | 459,6                                     | 245,3                            | 0,0                          |
| 1.4.3    | Реконструкция кирпичных водопроводных колодцев с заменой на ж/бетонные элементы и заменой в/разборных колонок, п. Притомский, г. Мыски              | 1107,6                       | 251,7                                 | 251,7   | 151,0   | 201,4   | 251,7   | 2017-2021                    | 0,0                      | 0,0 | 0,0                                       | 1107,6                           | 0,0                          |
| 1.4.4    | Приобретение и установка погружных насосов марки ЭЦВ 10-63-65 с частотным регулированием на ВНС № 808, г. Мыски, ул. Славянская, 32/1               | 89,9                         | 0,0                                   | 89,9    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 2018                         | 0,0                      | 0,0 | 0,0                                       | 89,9                             | 0,0                          |

| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3       | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9          | 10      | 11  | 12  | 13   | 14  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----|-----|------|-----|
| 1.4.5  | Приобретение и установка погружных насосов марки ЭЦВ 10-65-65 с частотным регулированием на ВНС № 806, г. Мыски, ул. 50 Лет Пионерии, 29 «а»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86,7    | 0,0    | 0,0    | 86,7   | 0,0    | 0,0    | 2019       | 0,0     | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 0,0 |
| 1.4.6  | Приобретение и установка погружных насосов марки ЭЦВ 10-65-65 с частотным регулированием на ВНС № 820, г. Мыски, ул. Притомская, 2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86,7    | 86,7   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 2017       | 0,0     | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 0,0 |
| 1.4.7  | Приобретение и установка погружных насосов марки ЭЦВ 10-63-65 с частотным регулированием на ВНС № 803, г. Мыски, ул. Вишневая 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86,7    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 86,7   | 0,0    | 2020       | 0,0     | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 0,0 |
| 1.4.8  | Реконструкция с заменой крышки павильона над скважиной № 827, г. Мыски, п. Подобас, ул. Гагарина, 3а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 298,3   | 298,3  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 2017       | 298,3   | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| 1.4.9  | Приобретение и установка центробежных насосов Д 320-50 с конденсаторными установками на ВНС № 821, г. Мыски, ул. Кирзаводская, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 576,4   | 288,2  | 0,0    | 288,2  | 0,0    | 0,0    | 2018       | 576,4   | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| 1.4.10 | Приобретение и установка центробежных насосов Д 320-50 с конденсаторными установками на ВНС № 822, г. Мыски, 17 квартал, д. 13 «а»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 576,4   | 0,0    | 288,2  | 0,0    | 288,2  | 0,0    | 2018, 2020 | 576,4   | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| 1.4.11 | Приобретение и установка центробежных насосов Д 500-63 с конденсаторными установками на ВНС № 823, г. Мыски, ул. Кутузова, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1083,6  | 0,0    | 541,8  | 0,0    | 0,0    | 541,8  | 2018, 2021 | 1083,6  | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| 1.4.12 | Приобретение и установка центробежных насосов Д 320-50 с конденсаторными установками на Станции очистки подземных вод, г. Мыски, ул. Герцена, 22/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1193,7  | 0,0    | 0,0    | 596,9  | 596,9  | 0,0    | 2019, 2020 | 1193,7  | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| 1.4.13 | Модернизация ограждения ЗСО первого пояса на водозаборных скважинах по адресу:<br>на ВНС № 809, ул. Вишневая, 26/1,<br>ВНС № 812, ул. Мичурина, 3,<br>ВНС № 813, п. Фантазия, ул. Сибиргинская, 22 «а»,<br>ВНС № 819, ул. Притомская, 2/3,<br>ВНС № 825, п. Чувашка, ул. Алтын-Шор, 2/1,<br>ВНС № 826, п. Подобас, ул. Луговая, 23/1,<br>ВНС № 827, п. Подобас, ул. Гагарина, 3а,<br>ВНС № 828, п. Березас, ул. Центральная, 2 «а»,<br>ВНС № 829, г. Мыски ул. Карьерная, 1а | 10391,9 | 2309,3 | 2309,3 | 2309,3 | 2309,3 | 1154,7 | 2017-2021  | 10391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| 1.5    | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16656,4 | 3311,5 | 3311,0 | 3339,4 | 3431,0 | 3263,6 | 2017-2021  | 16656,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| 1.5.1  | Реконструкция существующих ветхих водопроводных сетей в г. Мыски с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы, без изменения мест прокладки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16656,4 | 3311,5 | 3311,0 | 3339,4 | 3431,0 | 3263,6 | 2017-2021  | 16656,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| 1.6    | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0     | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -          | 0,0     | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3       | 4      | 5       | 6       | 7       | 8       | 9         | 10      | 11  | 12     | 13     | 14  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----|--------|--------|-----|
| 2     | Итого по водоснабжению, в том числе                                                                                                                                                                                        | 34088,6 | 6889,5 | 7094,1  | 7174,3  | 7265,9  | 5664,9  |           | 30776,8 | 0,0 | 1608,9 | 1702,9 | 0,0 |
| 2.1   | бюджет                                                                                                                                                                                                                     | 30776,8 | 6207,3 | 6450,3  | 6533,8  | 6625,4  | 4960,0  | 2017-2021 | 30776,8 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 2.2   | прибыль                                                                                                                                                                                                                    | 1657,0  | 682,2  | 505,8   | 341,5   | 127,5   | 0,0     | 2017-2020 | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 1702,9 | 0,0 |
| 2.3   | ЦДК                                                                                                                                                                                                                        | 0,0     | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | -         | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 2.4   | амортизация                                                                                                                                                                                                                | 1654,9  | 0,0    | 138,0   | 299,0   | 513,0   | 704,9   | 2018-2021 | 0,0     | 0,0 | 1608,9 | 0,0    | 0,0 |
| 2.5   | плата за подключение                                                                                                                                                                                                       | 0,0     | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | -         | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3     | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения                                                                                                                                                    | 57650,3 | 8677,0 | 13072,6 | 12849,7 | 11303,6 | 11747,4 | -         | 52779,7 | 0,0 | 2277,7 | 2616,2 | 0,0 |
| 3.1   | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов                                                                                             | 0,0     | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | -         | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.1.2 | Строительство новых сетей водоотведения                                                                                                                                                                                    | 0,0     | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | -         | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения                                                                                                                                                          | 0,0     | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | -         | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.2   | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов                                                                        | 0,0     | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | -         | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.3   | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства                                                                                  | 0,0     | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | -         | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.4   | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов                                                                            | 57650,3 | 8677,0 | 13072,6 | 12849,7 | 11303,6 | 11747,4 | 2017-2021 | 52779,7 | 0,0 | 2277,7 | 2616,2 | 0,0 |
| 3.4.1 | Приобретение и монтаж насосов марки СМ 200-150-400/6 с частотным управлением на КНС № 801, 802, 803                                                                                                                        | 2769,8  | 754,1  | 777,6   | 1238,1  | 0,0     | 0,0     | 2017-2019 | 0,0     | 0,0 | 176,9  | 2616,2 | 0,0 |
| 3.4.2 | Приобретение и монтаж насосов марки СМ 200-150-400/6 с частотным управлением в машинном зале ОСК микрорайона ТУ ГРЭС, ул. Ленина 50                                                                                        | 1554,9  | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 777,5   | 777,5   | 2020-2021 | 0,0     | 0,0 | 1554,9 | 0,0    | 0,0 |
| 3.4.3 | Замена илопровода от контактных отстойников на ОСК микрорайона ТУ ГРЭС г. Мыски ул. Ленина, 50                                                                                                                             | 167,5   | 167,5  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 2017      | 0,0     | 0,0 | 167,5  | 0,0    | 0,0 |
| 3.4.4 | Реконструкция приемной камеры на ОСК микрорайона ТУ ГРЭС, г. Мыски, ул. Ленина, 50, с переврезкой коллекторов от КНС № 807, 806 – 70 м                                                                                     | 378,4   | 378,4  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 2017      | 0,0     | 0,0 | 378,4  | 0,0    | 0,0 |
| 3.4.5 | Реконструкция здания Воздухоуловной станции с заменой крыши на ОСК, п. Притомский, ул. Ленина, 50                                                                                                                          | 3322,3  | 0,0    | 3322,3  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 2018      | 3322,3  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.4.6 | Реконструкция КНС № 805 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций. КНС № 805 находится на территории ОСК, п. Притомский, г. Мыски, ул. Ленина, 50 | 1459,0  | 1459,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 2017      | 1459,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |

| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3       | 4      | 5       | 6       | 7       | 8       | 9         | 10      | 11  | 12     | 13     | 14  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----|--------|--------|-----|
| 3.4.7  | Реконструкция КНС № 807 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций КНС № 807, п. Притомский, ул. Комарова                                                                 | 1459,0  | 0,0    | 1459,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 2018      | 1459,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.4.8  | Реконструкция КНС № 806 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций, г. Мыски ул. Ленина, 39/1                                                                             | 1459,0  | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 1459,0  | 0,0     | 2020      | 1459,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.4.9  | Реконструкция КНС № 804 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций КНС расположена на территории ОСК микрорайона ТУ ГРЭС, г. Мыски, ул. Ленина, 50                        | 1459,0  | 0,0    | 0,0     | 1459,0  | 0,0     | 0,0     | 2019      | 1459,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.4.10 | Реконструкция КНС № 802 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций КНС № 802, г. Мыски, п. Ключевой, 10 квартал                                                           | 1459,0  | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 1459,0  | 2021      | 1459,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.4.11 | Приобретение и монтаж турбовоздуходувок ТВ 80 на ОСК, г. Мыски, ул. Рембазовская, 6                                                                                                                                                               | 2983,7  | 812,9  | 0,0     | 1085,4  | 0,0     | 1085,4  | 2017-2021 | 2983,7  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.4.12 | Реконструкция резервуара для очистки сточных вод инв. № 42319 (№ 4) на ОСК, г. Мыски, ул. Рембазовская, 6                                                                                                                                         | 2051,9  | 2051,9 | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 2017      | 2051,9  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.4.13 | Реконструкция азотенка № 2 на ОСК, г. Мыски, ул. Рембазовская, 6                                                                                                                                                                                  | 2051,9  | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 2051,9  | 2021      | 2051,9  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.4.14 | Реконструкция теплоотрады к ОСК п. Притомский                                                                                                                                                                                                     | 6373,6  | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 6373,6  | 2021      | 6373,6  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.4.15 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу 9 квартала Центральной части г. Мыски диаметр 500 мм, протяженность 600 п.м от ул. Кузургашева по ул. Рембазовская до приемной камеры КНС № 801 г. Мыски, ул. Рембазовская, 6 «а» | 18134,2 | 0,0    | 0,0     | 9067,1  | 9067,1  | 0,0     | 2019-2020 | 18134,2 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.4.16 | Перекачка напорного коллектора хозяйственных стоков от КНС № 807 до ОСК микрорайона ТУ ГРЭС, ул. Ленина, 50 протяженностью 1700 п.м, диаметр 300 мм                                                                                               | 7513,8  | 0,0    | 7513,8  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 2018      | 7513,8  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.4.17 | Перекачка напорного коллектора хозяйственных стоков от КНС № 802 до ОСК протяженностью 750 п.м с увеличением диаметра до 300 мм                                                                                                                   | 3053,2  | 3053,2 | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 2017      | 3053,2  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.5    | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности                                                                                                                                                                                | 0,0     | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | -         | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 3.6    | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения                                                                                                                                                      | 0,0     | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | -         | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 4      | Итого по водоотведению, в том числе                                                                                                                                                                                                               | 57650,3 | 8677,0 | 13072,6 | 12849,7 | 11303,6 | 11747,4 | 2017-2021 | 52779,7 | 0,0 | 2277,7 | 2616,2 | 0,0 |
| 4.1    | Итого бюджет                                                                                                                                                                                                                                      | 52779,7 | 7377,0 | 12295,1 | 11611,5 | 10526,1 | 10969,9 | 2017-2021 | 52779,7 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| 4.2    | итого прибыль                                                                                                                                                                                                                                     | 2592,0  | 1300,0 | 512,8   | 779,1   | 0,0     | 0,0     | 2017-2021 | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 2616,2 | 0,0 |

| 1   | 2                          | 3      | 4   | 5     | 6     | 7     | 8     | 9         | 10  | 11  | 12     | 13  | 14  |
|-----|----------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------|-----|-----|--------|-----|-----|
| 4.3 | итого ПДК                  | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | -         | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | итого амортизация          | 2278,7 | 0,0 | 264,7 | 459,0 | 777,5 | 777,5 | 2017-2021 | 0,0 | 0,0 | 2277,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | итого плата за подключение | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | -         | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 |

Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| №<br>п/п | Показатели                                             | Первоначальная<br>стоимость | Остаточная<br>стоимость | Амортизация | Новое<br>строительство |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| 1        | 2                                                      | 3                           | 4                       | 5           | 6                      |
| 1        | Водоснабжение на 01.01.2017, тыс. руб.                 | 125459,90                   | 32780,80                | 92679,10    | 0,00                   |
| 2        | Фактический % износа на 01.01.2017                     | 73,87                       | -                       | 2,32        | -                      |
| 3        | Водоснабжение на 01.01.2018, тыс. руб.                 | 125459,90                   | 29718,46                | 95741,44    | 6523,20                |
| 4        | Фактический % износа на 01.01.2018                     | 77,41                       | -                       | 2,32        | -                      |
| 5        | Водоснабжение на 01.01.2019, тыс. руб.                 | 131983,10                   | 33341,29                | 98641,81    | 6174,00                |
| 6        | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2019 | 75,87                       | -                       | 2,32        | -                      |
| 7        | Водоснабжение на 01.01.2020, тыс. руб.                 | 138157,10                   | 36607,62                | 101549,48   | 6174,00                |
| 8        | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2020 | 74,64                       | -                       | 2,32        | -                      |
| 9        | Водоснабжение на 01.01.2021, тыс. руб.                 | 144331,10                   | 39867,29                | 104463,81   | 6202,50                |
| 10       | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2021 | 73,52                       | -                       | 2,32        | -                      |

Планный и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения

| №<br>п/п | Показатели                                            | Первоначальная<br>стоимость | Остаточная<br>стоимость | Амортизация | Новое<br>строительство |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| 1        | 2                                                     | 3                           | 4                       | 5           | 6                      |
| 1        | Водоотведение на 01.01.2017, тыс. руб.                | 65418,50                    | 10595,87                | 54822,63    | 0,00                   |
| 2        | Фактический % износа на 01.01.2017                    | 83,80                       | -                       | 3,86        | -                      |
| 3        | Водоотведение на 01.01.2018, тыс. руб.                | 65418,50                    | 8531,25                 | 56887,25    | 4426,20                |
| 4        | Фактический % износа на 01.01.2018                    | 86,96                       | -                       | 3,86        | -                      |
| 5        | Водоотведение на 01.01.2019, тыс. руб.                | 69844,70                    | 10417,15                | 59427,55    | 4781,30                |
| 6        | Планный % износа объектов водоотведения на 01.01.2019 | 85,09                       | -                       | 3,86        | -                      |
| 7        | Водоотведение на 01.01.2020, тыс. руб.                | 74626,00                    | 12801,53                | 61824,47    | 1459,00                |
| 8        | Планный % износа объектов водоотведения на 01.01.2020 | 82,85                       | -                       | 3,86        | -                      |
| 9        | Водоотведение на 01.01.2021, тыс. руб.                | 76085,00                    | 11735,38                | 64349,62    | 1459,00                |
| 10       | Планный % износа объектов водоотведения на 01.01.2021 | 84,58                       | -                       | 3,86        | -                      |

**Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2017-2021 гг.**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                       | Ед. изм.  | 2017 год             |                      | 2018 год             |                      | 2019 год             |                      | 2020 год             |                      | 2021 год             |                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                                                               |           | с 01.01.<br>по 30.06 | с 01.07.<br>по 31.12 | с 01.01.<br>по 30.06 | с 01.07.<br>по 31.12 | с 01.01.<br>по 30.06 | с 01.07.<br>по 31.12 | с 01.01.<br>по 30.06 | с 01.07.<br>по 31.12 | с 01.01.<br>по 30.06 | с 01.07.<br>по 31.12 |
| 1        | 2                                                                                             | 3         | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                   | 12                   | 13                   |
| 1        | Принято сточных вод по категориям потребителей                                                | м³        | 1037400              | 1037400              | 1037400              | 1037400              | 1037400              | 1037400              | 1037400              | 1037400              | 1037400              | 1037400              |
| 2        | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)                        | тыс. руб. | 29065,7              | 29065,7              | 29065,7              | 30146,97             | 30146,97             | 31579,01             | 31579,01             | 33063,23             | 33063,23             | 34679,52             |
| 3        | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м³   | 28,02                | 28,02                | 28,02                | 29,06                | 29,06                | 30,44                | 30,44                | 31,87                | 31,87                | 33,43                |
| 4        | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)                   | руб./м³   | 29493,28             | 29493,28             | 29493,28             | 30489,19             | 30489,19             | 31962,29             | 31962,29             | 33352,41             | 33352,41             | 35095,24             |
| 5        | Мероприятия из инвестиционной программы                                                       | тыс. руб. | 341,08               | 341,08               | 321,9                | 321,9                | 320,25               | 320,25               | 320,23               | 320,23               | 352,45               | 352,45               |
| 6        | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль                                  | тыс. руб. | 427,58               | 427,58               | 384,9                | 384,9                | 362,75               | 362,75               | 336,23               | 336,23               | 352,45               | 352,45               |
| 7        | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль)           | руб./м³   | 28,43                | 28,43                | 28,43                | 29,39                | 29,39                | 30,81                | 30,81                | 32,15                | 32,15                | 33,83                |
| 8        | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей                                              | %         | 101,5%               | 101,5%               | 101,5%               | 101,1%               | 101,1%               | 101,2%               | 101,2%               | 100,9%               | 100,9%               | 101,2%               |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                       | Ед. изм.  | 2017 год             |                      | 2018 год             |                      | 2019 год             |                      | 2020 год             |                      | 2021 год             |                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                                                               |           | с 01.01.<br>по 30.06 | с 01.07.<br>по 31.12 | с 01.01.<br>по 30.06 | с 01.07.<br>по 31.12 | с 01.01.<br>по 30.06 | с 01.07.<br>по 31.12 | с 01.01.<br>по 30.06 | с 01.07.<br>по 31.12 | с 01.01.<br>по 30.06 | с 01.07.<br>по 31.12 |
| 1        | 2                                                                                             | 3         | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                   | 12                   | 13                   |
| 1        | Принято сточных вод по категориям потребителей                                                | м³        | 1424500              | 1424500              | 1424500              | 1424500              | 1424500              | 1424500              | 1424500              | 1424500              | 1424500              | 1424500              |
| 2        | НВБ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)                        | тыс. руб. | 32663,25             | 32663,25             | 32663,25             | 34223,00             | 34223                | 34785,64             | 34785,64             | 38040,77             | 38040,77             | 37876,80             |
| 3        | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м³   | 22,93                | 22,93                | 22,93                | 24,02                | 24,02                | 24,42                | 24,42                | 26,70                | 26,70                | 26,59                |
| 4        | НВБ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)                   | руб./м³   | 33475,75             | 33475,75             | 33475,75             | 34316,2              | 34316,2              | 36125,32             | 36125,32             | 37478,59             | 37478,59             | 39216,48             |
| 5        | Мероприятия из инвестиционной программы                                                       | тыс. руб. | 650                  | 650                  | 388,75               | 388,75               | 619,05               | 619,05               | 388,75               | 388,75               | 388,75               | 388,75               |
| 6        | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль                                  | тыс. руб. | 812,5                | 812,5                | 452,85               | 452,85               | 716,44               | 716,44               | 388,75               | 388,75               | 388,75               | 388,75               |
| 7        | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль)           | руб./м³   | 23,5                 | 23,5                 | 23,5                 | 24,09                | 24,09                | 25,36                | 25,36                | 26,31                | 26,31                | 27,53                |
| 8        | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей                                              | %         | 102,5%               | 102,5%               | 102,5%               | 100,3%               | 100,3%               | 103,9%               | 103,9%               | 98,5%                | 98,5%                | 103,5%               |

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| №<br>п/п | Наименование мероприятия | Срок<br>выполнения | Стоимость,<br>млн. руб. | Ответственный<br>исполнитель |
|----------|--------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| -        | -                        | -                  | -                       | -                            |