



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» декабря 2017 г. № 749
г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район), в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район), ИНН 4223118934, в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной
энергетической комиссии Кемеровской области

Д.В. Малюта

Приложение
к постановлению региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от «26» декабря 2017 г. № 749

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО «Ясная Поляна»
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: 653209, Кемеровская область, Прокопьевский район, п. Ясная Поляна, ул. Школьная, 9 Фактический адрес: 653002, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Грунтовая, 17
Сроки реализации инвестиционной программы	2017-2021 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Дубровская Светлана Валерьевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. +7 (3846) 61-19-63; e-mail: tepleemir@gmail.com
Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	«19» декабря 2017 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Прокопьевского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 1В
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель главы по строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи Прокопьевского муниципального района О.В. Пушкарева
Дата согласования инвестиционной программы	«4» июля 2017 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	+7 (3846) 62-09-24

Инвестиционная программа ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район) в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего, тыс. руб.	Профинансировано	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	23	24	
Группа 1 Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																			
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																			
1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																			
1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																			
1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																			
Всего по группе 1											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2 Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																			
Всего по группе 2											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3 Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																			
3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																			
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																			
3.2.1	Установка частотных преобразователей на сетевые насосы Wilo BL 50/150-7,5/2 (1 шт.)	Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности	пос. Котино, ул. Школьная, 1А	Электрическая мощность	кВт/ч	7,5	7,5	2021	2021	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	
3.2.2	Замена сетевого насоса № 1 K100-80-160 на Pedrollo F 50/160C с частотным преобразователем	Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности	Котельная п. Кольчегиз, ул. Парковая, 25	Электрическая мощность	кВт/ч	11	4	2020	2020	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	128,30	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	Замена подпиточного насоса № 1 K20/30 на Pedrollo 32/160B с частотным преобразователем	Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности	с. Карагайла, ул. Гагарина, 1	Электрическая мощность	кВт/ч	4	2,2	2020	2020	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122,30	0,00	0,00	0,00	
3.2.4	Замена сетевого насоса № 1 K160/30 на Wilo BL 65/170-11/2 с частотным преобразователем	Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности	с. Карагайла, ул. Гагарина, 1	Электрическая мощность	кВт/ч	30	11	2020	2020	232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	232,46	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	23	24
3.2.5	Замена подпиточного насоса № 2 K20/30 на Pedrollo F 32/160A с частотным преобразователем	Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности	п. Октябрьский, пер. Школьный	Электрическая мощность	кВт/ч	4	3	2019	2019	117,65	0,00	0,00	0,00	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	Замена сетевого насоса № 1 K100-65-200 на Pedrollo F 65/200B с частотным преобразователем	Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности	п. Октябрьский, пер. Школьный	Электрическая мощность	кВт/ч	22	15	2018	2018	208,93	0,00	0,00	208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7	Замена подпиточного насоса № 1 K20/30 на Pedrollo F 32/160A с частотным преобразователем	Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности	пос. Трудармейский, ул. Фабричная, 1А (Горнячка)	Электрическая мощность	кВт/ч	4	3	2019	2019	117,65	0,00	0,00	0,00	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8	Замена подпиточного насоса № 2 K45/30 на Pedrollo F 32/160A с частотным преобразователем	Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности	пос. Трудармейский, ул. Фабричная, 1А (Горнячка)	Электрическая мощность	кВт/ч	7,5	3	2019	2019	117,65	0,00	0,00	0,00	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	Замена сетевого насоса № 1 K200-150-315 на Pedrollo F 100/200B с частотным преобразователем	Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности	пос. Трудармейский, ул. Фабричная, 1А (Горнячка)	Электрическая мощность	кВт/ч	45	37	2018	2018	474,38	0,00	0,00	474,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10	Установка генератора Ростехнадзора	Предписание Ростехнадзора	п. Инженково	Электрическая мощность	кВт/ч	0	6	2017	2017	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11	Замена подпиточных насосов K20/30 на Pedrollo F 32/160B (2 шт.)	Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности	п. Школьный	Электрическая мощность	кВт/ч	4	3	2017	2017	107,28	0,00	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.12	Замена циркуляционных насосов контура № 1 K45/30 на Pedrollo F 40/160C (3 шт.)	Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности	п. Школьный	Электрическая мощность	кВт/ч	7,5	2,2	2017	2017	160,13	0,00	160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.13	Замена сетевого насоса № 1 K160/30 на Pedrollo F 50/200C	Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности	п. Школьный	Электрическая мощность	кВт/ч	30	11	2017	2017	114,80	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.14	Замена сетевого насоса № 2 K160/30 на Pedrollo F 50/200C	Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности	п. Школьный	Электрическая мощность	кВт/ч	30	11	2017	2017	114,80	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	23	24
3.2.15	Реконструкция котельной № 20 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 80 кВт (0,07 Гкал/час), установкой дымовой трубы высотой 6м и установкой расширительного бака 0,12 м³	Увеличение эффективности работы котельной	п. Трудармейский, ул. Советская, 59	Процент износа	%	100	0	2020	2020	604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	604,13	0,00	0,00	0,00
3.2.16	Реконструкция котельной № 21 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 40 кВт (0,034 Гкал/час), установкой дымовой трубы высотой 6м и установкой емкости запаса воды 0,75 м³	Увеличение эффективности работы котельной	п. Игарино, ул. Заречная, 9	Процент износа	%	100	0	2017	2017	442,55	0,00	442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.17	Реконструкция котельной № 29 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 80 кВт (0,07 Гкал/час), установкой дымовой трубы высотой 6м и установкой расширительного бака 0,1 м³	Увеличение эффективности работы котельной	п. Чапаевский, ул. Зеленая, 28	Процент износа	%	80	0	2018	2018	560,28	0,00	0,00	560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.18	Реконструкция котельной № 19 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 40 кВт (0,034 Гкал/час) и установкой дымовой трубы высотой 6м	Увеличение эффективности работы котельной	п. Чапаевский, ул. Игнатьева, 22	Процент износа	%	80	0	2017	2017	498,97	0,00	498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.19	Реконструкция котельной № 25 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,05 Гкал/час) и установкой дымовой трубы высотой 6м	Увеличение эффективности работы котельной	п. Пушкино, ул. Центральная, 25	Процент износа	%	90	0	2019	2019	487,67	0,00	0,00	0,00	487,67	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	23	24
3.2.20	Реконструкция котельной № 7 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,05 Гкал/час), установкой дымовой трубы 12м и установкой расширительного бака 1 м³	Увеличение эффективности работы котельной	п. Плодопитомник, ул. Садовая, 2	Процент износа	%	87	0	2017	2017	450,97	0,00	450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.21	Реконструкция котельной № 27 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 110 кВт (0,095 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м³	Увеличение эффективности работы котельной	п. Тыхта, пер. Школьный, 1	Процент износа	%	80	0	2017	2017	629,28	0,00	629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.22	Реконструкция котельной № 16 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м³	Увеличение эффективности работы котельной	с. Соколово, ул. Молодежная, 1	Процент износа	%	80	0	2018	2018	472,67	0,00	0,00	472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.23	Реконструкция котельной № 26 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 40 кВт (0,035 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м³	Увеличение эффективности работы котельной	п. Тихоновка, ул. Зеленая, 6	Процент износа	%	80	0	2017	2017	432,85	0,00	432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.24	Реконструкция котельной № 28 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 110 кВт (0,095 Гкал/час), установкой дымовой трубы 12м и установкой и расширительного бака 1 м³	Увеличение эффективности работы котельной	п. Ускацкий, ул. Центральная, 22	Процент износа	%	80	0	2019	2019	684,03	0,00	0,00	0,00	684,03	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	23	24
3.2.25	Реконструкция котельной № 23 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м³	Увеличение эффективности работы котельной	с. Кутоново, ул. Водопроводная, 41А	Процент износа	%	80	0	2019	2019	492,14	0,00	0,00	0,00	492,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.26	Реконструкция котельной № 22 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м³	Увеличение эффективности работы котельной	д. Каменный Ключ, ул. Центральная, 25	Процент износа	%	80	0	2017	2017	452,75	0,00	452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.27	Реконструкция котельной № 9 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м³	Увеличение эффективности работы котельной	с. Инченково, ул. Школьная, 10	Процент износа	%	80	0	2017	2017	452,75	0,00	452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.28	Реконструкция котельной № 24 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 40 кВт (0,034 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м³	Увеличение эффективности работы котельной	с. Оселки, ул. Центральная, 1	Процент износа	%	80	0	2017	2017	441,28	0,00	441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.29	Реконструкция котельной с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 220 кВт (0,189 Гкал/час), установкой дымовой трубы 12м и установкой и расширительного бака 1 м³	Увеличение эффективности работы котельной	п. Подолпитомник, СОШ	Процент износа	%	80	0	2018	2018	788,97	0,00	0,00	788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	23	24
3.2.30	Реконструкция котельной с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м³	Увеличение эффективности работы котельной	п. Первомайский, ДК	Процент износа	%	80	0	2020	2020	511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	511,61	0,00	0,00	0,00
3.2.31	Реконструкция котельной с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 110 кВт (0,095 Гкал/час), установкой дымовой трубы 12м и установкой и расширительного бака 1 м³	Увеличение эффективности работы котельной	п. Ясная Поляна, Администрация	Процент износа	%	80	0	2017	2017	629,52	0,00	629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.32	Реконструкция котельной с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой расширительного бака 1 м³	Увеличение эффективности работы котельной	п. Школьный, СОК	Процент износа	%	80	0	2019	2019	492,14	0,00	0,00	0,00	492,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3										11657,84	0,00	4972,94	2505,23	2508,92	1598,81	71,95	0,00	0,00
Группа 4 Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																		
4.1	Оснащение котлоагрегатов приборами коммерческого учета и автоматики безопасности	Учет расхода теплоносителя, повышение безопасности работы основного оборудования	с. Шарип	Комплект	шт.	0	3	2021	2021	495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,98	0,00	0,00
Всего по группе 4										495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,98	0,00	0,00
Группа 5 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения																		
5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																		
5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																		
Всего по группе 5										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе										12153,82	0,00	4972,94	2505,23	2508,92	1598,81	567,92	0,00	0,00

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район) в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения в т.ч. по годам реализации				
					2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг у.т./Гкал	227,00	223,93	223,93	223,93	223,93	223,93	223,93
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	т.у.т./м³	-	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	%	65,00	50,00	63,00	60,00	56,00	53,00	50,00
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	9310,92	9310,92	9310,92	9310,92	9310,92	9310,92	9310,92
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	% от полезного отпуска тепловой энергии	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90
		тонн в год для воды	-	-	-	-	-	-	-
		м³ для пара	-	-	-	-	-	-	-
		в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-

**Финансовый план ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район) в сфере теплоснабжения
на 2017-2021 годы**

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)								
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы					
		Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	2017		2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Собственные средства	10 299,84	10 299,84	4 214,35	2 123,08	2 126,20	1 354,92	481,29		
1.1	амортизационные отчисления	6 085,49	6 085,49	0,00	2 123,08	2 126,20	1 354,92	481,29		
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	3 824,35	3 824,35	3 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ИТОГО по программе	10 299,84	10 299,84	4 214,35	2 123,08	2 126,20	1 354,92	481,29		

№ пп	Наименование объекта	Показатели надежности												
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км							Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час					
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					
			2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Котельная № 1 п. Бурлаки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Котельная № 2 п. Севск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Котельная № 3 п. Кольчегиз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Котельная № 4 «Горнячка» п. Трудармейский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Котельная № 5 Центральная п. Трудармейский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Котельная № 10 п. Каменный ключ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Котельная № 8 п. Михайловка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Котельная № 11 п. Карагайла	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Котельная № 12 п. Октябрьский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Котельная № 14 с. Котино	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Котельная № 6 нач. школы п. Трудармейский	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Котельная № 9 п. Инченково	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Котельная № 16 с. Соколово	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Котельная № 18 п. Тихоновка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Котельная № 20 ДТ п. Трудармейский	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Котельная № 19 п. Чапавский	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Котельная № 22 д. Каменный Ключ	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Котельная № 23 п. Кутоново	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Котельная № 21 п. Иганно	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Котельная № 24 п. Оселки	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Котельная № 25 п. Пушкино	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Котельная № 27 п. Тыхта	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Котельная № 26 п. Тихоновка	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Котельная № 28 п. Ускацкий	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

№ пп	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности										Отопление величинны технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/М²									
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал					Отопление величинны технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Г кал/М²					Отопление величинны технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Г кал/М²					Отопление величинны технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/М²				
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение			
			2017	2018	2019	2020		2021	2017	2018	2019		2020	2021	2017	2018		2019	2020	2021	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Котельная № 1 п. Бураки	225,00	228,34	228,34	228,34	228,34	228,34	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	
2	Котельная № 2 п. Севок	225,00	237,36	237,36	237,36	237,36	237,36	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	
3	Котельная № 3 п. Кольчегиз	225,00	241,49	241,49	241,49	241,49	241,49	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	
4	Котельная № 4 «Горнячка» п. Трудармейский	225,00	202,43	202,43	202,43	202,43	202,43	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	
5	Котельная № 5 Центральная п. Трудармейский	225,00	200,84	200,84	200,84	200,84	200,84	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	
6	Котельная № 10 п. Каменный ключ	225,00	242,13	242,13	242,13	242,13	242,13	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	
7	Котельная № 8 п. Михайловка	225,00	253,16	253,16	253,16	253,16	253,16	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	
8	Котельная № 11 п. Карагайла	225,00	231,18	231,18	231,18	231,18	231,18	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	
9	Котельная № 12 п. Октябрьский	225,00	222,91	222,91	222,91	222,91	222,91	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	
10	Котельная № 14 с. Котино	225,00	246,11	246,11	246,11	246,11	246,11	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	
11	Котельная № 6 нач. школы п. Трудармейский	225,00	232,62	232,62	232,62	232,62	232,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Котельная № 9 п. Инченково	225,00	301,20	301,20	301,20	301,20	301,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Котельная №16 с. Соколово	225,00	282,25	282,25	282,25	282,25	282,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Котельная № 18 п. Тихоновка	225,00	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	
15	Котельная № 20 ДТ п. Трудармейский	225,00	281,61	281,61	281,61	281,61	281,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Котельная № 19 п. Чапаевский	225,00	256,46	256,46	256,46	256,46	256,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Котельная № 22 д. Каменный Ключ	225,00	302,46	302,46	302,46	302,46	302,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Котельная № 23 п. Кутоново	225,00	271,19	271,19	271,19	271,19	271,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Котельная № 21 п. Иганино	225,00	330,16	330,16	330,16	330,16	330,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Котельная № 24 п. Оселки	225,00	309,25	309,25	309,25	309,25	309,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Котельная № 25 п. Пушкино	225,00	269,23	269,23	269,23	269,23	269,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22	Котельная № 27 п. Тыхта	225,00	236,42	236,42	236,42	236,42	236,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Котельная № 26 п. Тихоновка	225,00	288,53	288,53	288,53	288,53	288,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Котельная № 28 п. Ускацкий	225,00	238,53	238,53	238,53	238,53	238,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Котельная № 29 п. Чапаевский	225,00	269,80	269,80	269,80	269,80	269,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Котельная № 2 с. Шаран	225,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192
27	Котельная № 3 с. Лучшее	225,00	228,07	228,07	228,07	228,07	228,07	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
28	Котельная № 1 п. Ясная Поляна	225,00	220,33	220,33	220,33	220,33	220,33	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
29	Котельная № 5 п. Маяковка	225,00	262,06	262,06	262,06	262,06	262,06	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239
30	Котельная № 4 п. Школьный	225,00	224,07	224,07	224,07	224,07	224,07	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292	0,395	0,395	0,395	0,395	0,395	0,395
31	Котельная № 6 СОШ п. Плодопитомник	225,00	224,40	224,40	224,40	224,40	224,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Котельная № 7 ДК п. Плодопитомник	225,00	244,05	244,05	244,05	244,05	244,05	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
33	Котельная № 8 п. Школьный	225,00	242,53	242,53	242,53	242,53	242,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Котельная № 9 п. Первомайский СДК	225,00	296,84	296,84	296,84	296,84	296,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по предпрятию		225,00	223,93	223,93	223,93	223,93	223,93	0,406	0,406	0,406	0,406	0,406	0,406	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Котельная № 28 п. Усатский	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Котельная № 29 п. Чапаевский	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Котельная № 2 с. Шарап	247,09	247,09	247,09	247,09	247,09	247,09	249,090	249,09	249,09	249,09	249,09	249,09
27	Котельная № 3 с. Лучшево	149,55	149,55	149,55	149,55	149,55	149,55	43,760	43,76	43,76	43,76	43,76	43,76
28	Котельная № 1 п. Ясная Поляна	315,87	315,87	315,87	315,87	315,87	315,87	231,090	231,09	231,09	231,09	231,09	231,09
29	Котельная № 5 п. Маяковка	113,87	113,87	113,87	113,87	113,87	113,87	97,830	97,83	97,83	97,83	97,83	97,83
30	Котельная № 4 п. Школьный	226,01	226,01	226,01	226,01	226,01	226,01	306,450	306,45	306,45	306,45	306,45	306,45
31	Котельная № 6 СОШ п. Плодопитомник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Котельная № 7 ДК п. Плодопитомник	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	1,570	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
33	Котельная № 8 п. Школьный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Котельная № 9 п. Первомайский С/ДК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по предприятию		9310,92	9310,92	9310,92	9310,92	9310,92	9310,92	6286,31	6286,31	6286,31	6286,31	6286,31	6286,31